

- obec je v členitém terénu

Náklady na stavbu gravitační kanalizace:

Gravitační kanalizace Příkosice – 9500 Kč/bm = 6344m x 9500 = 60 268 000 ,-Kč

Výtlaky – 4000 Kč/bm = 3678m x 4000 = 14 712 000 ,-Kč

Gravitační přípojky pouze po hranici parcely (veřejná část) –
počet kusů 196 x 25 000,-Kč/ Kus = 4 900 000 ,-Kč

Čerpací stanice – počet kusů 13 x 1 500 000 ,-Kč = 19 500 000 ,-Kč

Celkové náklady stavby 99 380 000 ,-Kč bez DPH.

Pozn.:

- bylo by možné využití menšího počtu čerpacích stanic (cca o 2 ks) za předpokladu, že by se kanalizace zakopávala do větších hloubek 4-5 metrů. Náklady by byly obdobné.
- Jako velmi problematické vidíme podchody pod drážním tělesem, kdy není možné přejít rovně přes přejezd, ale protlaky je nutné zbudovat mimo tyto přejezdy. Tyto práce a zapažení startovacích a cílových jam jsou dalšími výdaji.

S pozdravem Marek Fiala

FIALA PROJEKTY s.r.o.
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1521/15, PSČ 149 00
IČ: 289 97 450 DIČ: CZ 289 97 450 ①
tel.: 272 919 539, 272 913 020, fax: 272 941 374